



Position für Wasserablauf
position for waterwaste-pipe

Rote Kappe auf dieser Seite
red cap on this side

Gelbe Kappe auf dieser Seite
yellow cap on this side

Auffahrrichtung
drive on direction

7x Leerrohr $\phi 70$ zur
Hebebühnensteuerung
7x empty-pipe $\phi 70$
to the control unit

Positionen der Nachhubzylinder
position of small zylinder

Schnittfuge des Fussboden bei
nachträglichen Einbau nach Plattenfuge
concrete cut at tiles intersitice
if lift is installed subsequent

$\pm 0,00$ OK FF
floor level

Auf Zwischenraum für
Wasserablauf achten!
please note for empty
space for waste water!

Stahlbeton C20/25 bewehrt
concrete C20/25 reinforced

Füllbeton C12/15 in 3 Etappen
ohne Rüttler nach Ausrichten und
Fixieren der Kassette gleichm.
ringsum einbringen
fill in carefully concrete C12/15
in 3 steps without vibration after
adjustment and fixation of the
cassette

EINZELHEIT C

EINZELHEIT D

Querstrebe (ist mit Einfassrahmen verschweißt)
crossbar (welded to the formwork)

Entwässerung
bauseits
water waste-pipe
(at construction site)

* = Maß von OKFF gemessen!
* = measured from floor level!

Alle Maße sind Mindestmaße in mm
all dimension are minimum in mm

HERRMANN
Herrmann AG | Bahnhofstr. 32 | 93438 Pöding

FP10074-FN

Fundamentplan Fahrbahn Alu-Track
flureben mit Bodenniveaueausgleich
Foundation plan flush-mounted inground platforms
Alu-Track-System, with floor equalization

14.03.18